



"СОГЛАСОВАНО"

ИП Зайцев Геннадий Сергеевич

Зайцев Г.С.

2026 г.



"УТВЕРЖДАЮ"

директор ООО "Строй-Сервис Кинешма"

Соловьева Л.П.

2026 г.

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

SmetaWIZARD 5.6.0

ФСНВ-2022 дополнение №17 (принято Министром России от 17.03.2026 № 01/сп)

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 № 91/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстроя России от 25.02.2026 № 9859-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Распоряжение Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 15.04.2025 № 15

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

Ивановская область

Ивановская область

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома (утепление задней части фасада) по адресу: г. Кинешма, ул. им Менделеева, д.3А

(наименование стройки)

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома (утепление задней части фасада) по адресу: г. Кинешма, ул. им Менделеева, д.3А

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР-02-01-01

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома (утепление задней части фасада) по адресу: г. Кинешма, ул. им Менделеева, д.3А

Капитальный ремонт фасада (утепление переднего фасада) МКД по адресу: г.Кинешма, ул.им.Менделеева, д.3а

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

1 квартал 2026 г.

Сметная стоимость	3 254,20 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	542,71 тыс. руб.
в том числе:		Средства на оплату труда машинистов	3,01 тыс. руб.
строительных работ	3 254,20 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1 569,37 чел.-ч
монтажных работ	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	8,58 чел.-ч
оборудования	0,00 тыс. руб.		
прочих затрат	0,00 тыс. руб.		

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

Идентификатор: 45514b22-3a8b-4baf-babb-f120876f0f4a

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО	ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич	25.05.26 14:46 (MSK)	Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3
УТВЕРЖДЕНО	ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", Соловьева Лариса Павловна, директор	25.05.26 14:48 (MSK)	Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
Раздел 1.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ V=1 100/100	100 м2	11		11					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			478,5					153 995,66
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	43,5		478,5			321,83		153 995,66
	2	ЭМ									503,02
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,77					275,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,07		0,77			653,27		503,02
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,07		0,77			357,89		275,58
	4	М									48 540,45
	01.7.16.02-0002	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м	т	0,035		0,385	91 734,54	1,33	122 006,94		46 972,67
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,009		0,099	16 496,03	0,96	15 836,19		1 567,78
		Итого прямые затраты									203 314,71
1.1	11.2.13.06-0012	Щиты настила, толщина 25 мм	м2	3,4		37,4	317,40	1,35	428,49		16 025,53
		ФОТ									154 271,24
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%		110%					169 698,36
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%		69%					106 447,16
		Всего по позиции							45 044,16		495 485,76
2	ГЭСН15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) V=780/100	100 м2	7,8		7,8					
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			28,782					9 839,41
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	3,69		28,782			341,86		9 839,41
	2	ЭМ									344,78
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,39					136,45

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич

УТВЕРЖДЕНО ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", Соловьева Лариса Павловна, директор

25.05.26 14:46 (MSK)

25.05.26 14:48 (MSK)

Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

	91.06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0,01	0,078	30,61	1,55	47,45		3,70
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,01	0,078			317,83		24,79
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04	0,312			653,27		203,82
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04	0,312			357,89		111,66
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,82	21,996	4,52	1,38	6,24		137,26
		4 М								680,49
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,01	0,078	35,71	0,76	27,14		2,12
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	1	7,8	56,11	1,55	86,97		678,37
		Итого прямые затраты								11 001,13
2.1	14.3.01.01-0001	Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований	кг	13,8	107,64	144,12	1,47	211,86		22 804,61
		ФОТ								9 975,86
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%	100%					9 975,86
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%	49%					4 888,17
		Всего по позиции						6 239,71		48 669,77
3	ГЭСН26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен Примечание: Наружная теплоизоляция пенополистиролом фасадным т.50 мм и минватой т.50мм; V=780/100	100 м2	7,8	7,8					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч		125,268					41 820,72
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	16,06	125,268			333,85		41 820,72
		2 ЭМ								341,38
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч		0,624					252,07
	91.05.01-016	Краны башенные, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,03	0,234	251,77	1,47	370,10		86,60
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,03	0,234			480,74		112,49
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,05	0,39			653,27		254,78
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,05	0,39			357,89		139,58
		4 М								91 794,40
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,12	0,936	35,71	0,76	27,14		25,40
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт.ч	0,1728	6,02784			8,42		50,75

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 45514b22-3a8b-4baf-babb-f120826f0f4a

ОТПРАВЛЕНО **ИП Зайцев Геннадий Сергеевич**, Зайцев Геннадий Сергеевич

25.05.26 14:46 (MSK)

Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3

УТВЕРЖДЕНО **ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА"**, Соловьева Лариса Павловна, директор

25.05.26 14:48 (MSK)

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

	01.7.15.07-0131	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 120 мм	10 шт	60	468						
	14.1.06.02-0050	Состав клеевой на основе цементного вяжущего и модифицирующих добавок для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, В5 (М75), F100, расход 5,0-6,0 кг/м2	кг	409	3 190,2	20,68	1,39	28,75			91 718,25
		Итого прямые затраты									134 208,57
3.1	01.7.15.07-0131	Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 120 мм	10 шт	60	468	54,40	1,44	78,34			36 663,12
3.2	12.2.05.06	Плиты теплоизоляционные ФОТ	м3	5,6	43,68			0,00			0,00 42 072,79
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97%	97%						40 810,61
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55%	55%						23 140,03
		Всего по позиции						30 105,43			234 822,33
4	12.2.05.06-1020	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные, тип Р, ППС16Ф V=650*0,05*1,12	м3	36,4	36,4			4 587,60			166 988,64
		Всего по позиции									166 988,64
5	12.2.05.10-0012	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород для фасадных систем со штукатурным слоем, группа горючести НГ, плотность 110-120 кг/м3, теплопроводность при 10/25 °С не более 0,037/0,039 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,04 МПа V=130*0,05*1,12	м3	7,28	7,28	12 362,75	1,45	17 925,99			130 501,21
		Всего по позиции									130 501,21
6	ГЭСН10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею Примечание: Армирование углов фасада, V=1 134/100	100 м	11,34	11,34						
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч		75,978						24 148,09
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	6,7	75,978			317,83			24 148,09
		4 М									3 380,05
	14.1.04.02-0011	Клей, марка 88-Н	кг	0,8	9,072	234,33	1,59	372,58			3 380,05
		Итого прямые затраты									27 528,14
6.1	11.3.03.10-0073	Профиль угловой перфорированный из ПВХ с сеткой, размеры профиля 25x25 мм, размеры сетки 100x150 мм	10 м	10	113,4	171,18	1,21	207,13			23 488,54

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 45514b22-3a8b-4baf-babb-f120876f0f4a

ОТПРАВЛЕНО ИП Зайцев Геннадий Сергеевич, Зайцев Геннадий Сергеевич

25.05.26 14:46 (MSK)

Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3

УТВЕРЖДЕНО ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА", Соловьева Лариса Павловна, директор

25.05.26 14:48 (MSK)

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

		ФОТ								24 148,09
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108%		108%				26 079,94
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55%		55%				13 281,45
		Всего по позиции							7 969,85	90 378,07
7	ГЭСН08-01-005-02	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой Примечание: Устройство армированного слоя на клеевом минеральном составе по стенам; V=780/100	100 м2	7,8		7,8				
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			211,224				70 517,13
	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	27,08		211,224		333,85		70 517,13
		2 ЭМ								1 189,81
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			3,588				1 205,99
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш.-ч	0,25		1,95	2,31	1,73	4,00	7,80
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,25		1,95			317,83	619,77
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,21		1,638			653,27	1 070,06
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,21		1,638			357,89	586,22
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	2,3		17,94	4,52	1,38	6,24	111,95
		4 М								35 408,29
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,32		2,496	35,71	0,76	27,14	67,74
	01.8.01.06-0001	Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4x4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2	м2	102		795,6	49,36	0,9	44,42	35 340,55
		Итого прямые затраты								108 321,22
7.1	14.1.06.02-0050	Состав клеевой на основе цементного вяжущего и модифицирующих добавок для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями, В5 (М75), F100, расход 5,0-6,0 кг/м2	кг	473		3 689,4	20,68	1,39	28,75	106 070,25
		ФОТ								71 723,12
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%		110%				78 895,43
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%		69%				49 488,95
		Всего по позиции							43 948,32	342 775,85

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 45514b22-3a8b-4baf-babb-f120876f0f4a

ОТПРАВЛЕНО **ИП Зайцев Геннадий Сергеевич**, Зайцев Геннадий Сергеевич

25.05.26 14:46 (MSK)

Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3

5

УТВЕРЖДЕНО **ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА"**, Соловьева Лариса Павловна, директор

25.05.26 14:48 (MSK)

Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

8	ГЭСН15-04-048-02	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) Примечание: Отделка стен декоративной штукатуркой "Короед"; V=780/100	100 м2	7,8		7,8					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			456,222					177 899,21
	1-100-46	Средний разряд работы 4,6	чел.-ч	58,49		456,222			389,94		177 899,21
		2 ЭМ									1 662,32
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,496					893,29
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,41		3,198	6,62	1,5	9,93		31,76
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,32		2,496			653,27		1 630,56
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,32		2,496			357,89		893,29
		4 М									49,98
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,057		0,4446	35,71	0,76	27,14		12,07
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,5772		4,50216			8,42		37,91
		Итого прямые затраты									180 504,80
8.1	04.3.02.09-1014	Смеси сухие для декоративной штукатурки фасадов, на цементном вяжущем с модифицирующими добавками, с бороздчатой структурой	кг	300		2 340	112,54	1,47	165,43		387 106,20
8.2	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	18		140,4	68,29	1,58	107,90		15 149,16
		ФОТ									178 792,50
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%		100%					178 792,50
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%		49%					87 608,33
		Всего по позиции							108 866,79		849 160,99
9	ГЭСН15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности V=780/100	100 м2	7,8		7,8					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			109,122					37 709,64
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	4,12		32,136			317,83		10 213,78
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,79		76,362			257,89		27 329,20
	2-100-01	Рабочий 1 разряда	чел.-ч	0,08		0,624			267,08		166,66
		2 ЭМ									305,73

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Идентификатор: 45514b22-3a8b-4bae-babb-f1208260f4a

ОТПРАВЛЕНО **ИП Зайцев Геннадий Сергеевич**, Зайцев Геннадий Сергеевич **25.05.26 14:46 (MSK)** Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3
 УТВЕРЖДЕНО **ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА"**, Соловьева Лариса Павловна, директор **25.05.26 14:48 (MSK)** Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,468				167,49
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,06		0,468			653,27	305,73
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,06		0,468			357,89	167,49
		Итого прямые затраты								38 182,86
9.1	14.3.02.01-0392	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116	кг	46		358,8	456,84	1,81	826,88	296 684,54
9.2	14.3.01.01-1002	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,014		0,1092	60 840,08	1,47	89 434,92	9 766,29
		ФОТ								37 877,13
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100%		100%				37 877,13
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49%		49%				18 559,79
		Всего по позиции							51 419,31	401 070,61
10	ГЭСНр58-01-020-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м $V=(2*29+1,5*85+1,8*10)/100$	100 м	2,035		2,035				
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч			84,26935				26 783,33
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	41,41		84,26935			317,83	26 783,33
		2 ЭМ								62,60
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2442				80,87
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,08		0,1628	37,32	1,55	57,85	9,42
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,08		0,1628			317,83	51,74
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,0814			653,27	53,18
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,0814			357,89	29,13
		4 М								2 432,63
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,004		0,00814	70 296,20	1,18	82 949,52	675,21
	08.3.03.05-0001	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм	т	0,006		0,01221	149 930,17	0,96	143 932,96	1 757,42
		Итого прямые затраты								29 359,43
10.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,224		0,45584			0,00	0,00
10.2	08.1.02.03-0021	Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20x20 мм, толщина стали 0,5 мм	м	100		203,5	419,80	1,16	486,97	99 098,40

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 45514b22-3a8b-4baf-babb-f120876f0f4a

ОТПРАВЛЕНО **ИП Зайцев Геннадий Сергеевич**, Зайцев Геннадий Сергеевич **25.05.26 14:46 (MSK)** Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3
УТВЕРЖДЕНО **ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА"**, Соловьева Лариса Павловна, директор **25.05.26 14:48 (MSK)** Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

		ФОТ								26 864,20
Пр/812-092.0-1		НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%				24 177,78
Пр/774-092.0		СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%				12 357,53
		Всего по позиции							81 077,71	164 993,14
		Итого прямые затраты по разделу 1.								2 042 767,35
		<i>в том числе</i>								
		оплата труда (ОТ)								542 713,19
		эксплуатация машин и механизмов								4 409,64
		оплата труда машинистов (ОТм)								3 011,74
		материальные ресурсы								1 492 632,78
		Итого ФОТ (справочно)								545 724,93
		Итого накладные расходы								566 307,61
		Итого сметная прибыль								315 771,41
		Итого по разделу 1.								2 924 846,37
		<i>справочно</i>								
		затраты труда рабочих								1 569,36535
		затраты труда машинистов								8,5802

		ИТОГИ ПО СМЕТЕ								
		ВСЕГО строительные работы								2 924 846,37
		<i>в том числе</i>								
		Всего прямые затраты								2 042 767,35
		<i>в том числе</i>								
		оплата труда (ОТ)								542 713,19
		эксплуатация машин и механизмов								4 409,64
		оплата труда машинистов (ОТм)								3 011,74
		материальные ресурсы								1 492 632,78
		Всего ФОТ (справочно)								545 724,93
		Всего накладные расходы								566 307,61
		Всего сметная прибыль								315 771,41
		ВСЕГО по смете								2 924 846,37
		<i>в том числе</i>								
		Всего прямые затраты								2 042 767,35
		<i>в том числе</i>								
		оплата труда (ОТ)								542 713,19
		эксплуатация машин и механизмов								4 409,64
		оплата труда машинистов (ОТм)								3 011,74
		материальные ресурсы								1 492 632,78
		Всего ФОТ (справочно)								545 724,93
		Всего накладные расходы								566 307,61
		Всего сметная прибыль								315 771,41
		<i>Справочно</i>								
		затраты труда рабочих								1 569,36535

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 45514b22-3a8b-4baf-babb-f120876f0f4a

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ИП Зайцев Геннадий Сергеевич**, Зайцев Геннадий Сергеевич **25.05.26 14:46 (MSK)** Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3

УТВЕРЖДЕНО **ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА"**, Соловьева Лариса Павловна, директор **25.05.26 14:48 (MSK)** Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13

8

	затраты труда машинистов			8,5802
	Итого			2 924 846,37
	Компенсация НДС по УСН (ЭММ+Мат+Об)*22% (без учета доп перевозки)	$(4\,409,64 + 1\,492\,632,78 + 0) * 22\% = 329\,349,33$	22%	329 349,33
	ИТОГО ПО СМЕТЕ			3 254 195,70

Составил: _____ *Директор* *Ваш* *Соловьева Л.А.*
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____ *Зайцев* *Зайцев Г.С.*
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Идентификатор: 45514b22-3a8b-4baf-babb-f120876f0f4a

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОТПРАВЛЕНО **ИП Зайцев Геннадий Сергеевич**, Зайцев Геннадий Сергеевич **25.05.26** 14:46 (MSK) Сертификат 023F15AA0025B4078447ECE246627280F3
9

УТВЕРЖДЕНО **ООО "СТРОЙ-СЕРВИС КИНЕШМА"**, Соловьева Лариса Павловна, директор **25.05.26** 14:48 (MSK) Сертификат 03BC59860032B426814B7B2AC3A3E30D13